

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA
TINCA, str. Armata Română, nr. 2; Tel.0259.310.073
E-mail: primaria.tinca@cjbihor.ro Fax: 0259.310.073

HOTĂRÂREA NR. 43
din 19 aprilie 2023

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”

Ținând cont de referatul de aprobare al primarului comunei Tinca, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.4631/2023, referat în care se subliniază necesitatea și oportunitatea realizării proiectului „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”,

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4632/2023, în care se arată că, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, unul dintre documentele care se depun la momentul depunerii cererii de finanțare este hotărârea de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”,

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tinca,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), lit.d) și lit.f), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Tinca, compus din 15 consilieri locali, prezenți la ședință 13 consilieri, cu 13 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotriva”,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectului „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”.

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Belfir, Râpa, Girișu Negru, comuna Tinca, județul Bihor”, conform anexei la prezenta hotărâre

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Tinca.

Art. 3. Publicarea și comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se vor face prin grija secretarului general al comunei Tinca.

Președinte de ședință,
Pârv Gheorghina Elvira

Secretar general,
jurist Iova Lazăr

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Tinca nr. 43/19.04.2023

Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b)

➤ total 43 606 890,13 lei cu TVA, 36 695 435,15 lei fara TVA

➤ din care: construcții – montaj (C+M) = 34 548 541,47 lei cu TVA, respectiv 29 032 387,80 lei fără TVA

c) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Nr. crt.	Capacități	Cantitate
1.	Rețele canalizare menajera PVC (PP) D= 250mm SN8	16054 m
2.	Racorduri menajere PVC (PP) D= 600mm SN8	848 buc. in lungime total de 7886m
3.	Statie pompare apa uzata menajera D=3m, H=6m	2 buc
4.	Statie pompare apa uzata menajera D=2m, H=8m	1 buc
5.	Statie pompare apa uzata menajera D=2m, H=6m	1 buc
6.	Statie pompare apa uzata menajera D=2m, H=4m	1 buc
7.	Statie pompare apa uzata menajera D=1,5m, H=4m	1 buc
8.	Statie pompare apa uzata menajera D=1,5m, H=6m	1 buc
9.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=160mm SDR 17	3822 m
10.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=140mm SDR 17	7865 m
11.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=110mm SDR17	666 m
12.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=90mm SDR17	615m
13.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=75mm SDR17	924m
14.	Conducta de refulare apa uzata menajera PE 100 HD D=63mm SDR17	230m

d) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

nu este cazul

e) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;

Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni, în funcție de accesarea surselor de finanțare.

Președinte de ședință,
Pârv Gheorghina Elvira

Secretar general,
jurist Iova Lazăr